

АКТ
осмотра зданий и сооружений перед ремонтом

Организация: АО «Салехардэнерго»
Объект: Крышная котельная №5.3.2, инв. №00006671
Адрес: ул. Свердлова, 42

Рабочая комиссия, на основании приказа №ПР-2021-1065 от 23.12.2021 года с целью качественного и своевременного проведения ремонта зданий и сооружений АО «Салехардэнерго»
в составе:

Председателя комиссии:	Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству	Волков Д.В.
Члены комиссии:	Начальник ОППР	Петров К.В.
	Инженер ОППР	Чепуренко А.В.
	Главный инженер СПК	Ганжуров В.К.

произвела осмотр здания (сооружения) Крышная котельная №5.3.2 и установила следующее:

- В результате протечки воды из технологического оборудования, произошло нарушение поверхностного слоя бетонного пола.
- Дренажное отверстие в полу расположено под станиной технологического оборудования, что осложняет доступ для ремонта и обслуживания.





На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:

- Выполнить восстановление поверхностного гидроизоляционного слоя бетонного пола в помещении;
- Рассмотреть возможность переноса дренажного отверстия сточного трубопровода в место доступное для обслуживания.

Дата «22» августа 2022 года

Подписи комиссии:
Председателя:

Члены комиссии:

	Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству	Д.В. Волков
	Начальник ОППР	К.В. Петров
	Инженер ОППР	А.В. Чепуренко
	Главный инженер СПК	В.К. Ганжуров

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «Салехардэнерго»

Е.В. Федотов

2023 г.

Наименование объекта: Крышная котельная №5.1а, инв. №00006669; Крышная котельная №5.3.2, инв. №00006671

Вид ремонта: Капитальный ремонт

Наименование мероприятия: Капитальный ремонт объектов: "Крышная котельная №5.1а и Крышная котельная №5.3.2»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Крышная котельная № 5.1а				
1	Демонтаж кабель-канала 16х10мм по периметру станины без нарушения кабельной магистрали	м	23	
2	Демонтаж участка верхнего настила станины из листовой стали толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
3	Зачистка пола от отслоившегося слоя бетона	м ²	51,90	
4	Зачистка стен металлическими щетками по периметру помещения на высоту 120мм от уровня пола	м ²	4,80	
5	Нанесение на бетонный пол и прилегающий участок стены гидрофобной пропитки для бетонной поверхности типа "Аквасил" или аналога	м ²	56,70	Расход 1л раствора на 1м ²
6	Заваривание технологических окон в станине оборудования сплошным швом	м	32,8	дуговая сварка
6.1	Сталь листовая толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
7	Заваривание щелей и примыканий между элементами оборудования и станиной для предотвращения затекания влаги под станину оборудования котельной	м	6,90	дуговая сварка
8	Окрашивание станины оборудования грунт-эмалью в два слоя	м ²	24,60	
9	Оштукатуривание участка бетонного пола и примыкающего участка стен гидроизоляционным составом толщиной до 12мм	м ²	31,70	Ceresit CN 76
10	Закрытие примыканий станины к бетонной поверхности пола гидроизоляционным составом	м	28,80	Ceresit CN 76
11	Шлифовка поверхности оштукатуренного пола и примыкающих участков стен	м ²	31,70	
12	Обеспыливание поверхности участка бетонного пола и примыкающих участков стен промышленным пылесосом	м ²	31,70	
13	Огрунтовка поверхности пола и примыкающих участков стен раствором лака АДВ-46 в два слоя	м ²	31,70	Разбавление толуолом. Расход 350 грамм на 1м ² на два слоя
14	Монтаж кабель-канала ПВХ 16х10мм с укладкой кабельных магистралей	м	23	

Крышная котельная №5.3.2				
15	Демонтаж кабель-канала 16x10мм по периметру станины без нарушения кабельной магистрали	м	23	
16	Демонтаж участка верхнего настила станины из листовой стали толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
17	Зачистка пола от отслоившегося слоя бетона	м ²	54,30	
18	Зачистка стен металлическими щетками по периметру помещения на высоту 120мм от уровня пола	м ²	7,20	
19	Нанесение на бетонный пол и прилегающий участок стены гидрофобной пропитки для бетонной поверхности типа "Аквасил" или аналога	м ²	61,50	Расход 1л раствора на 1м ²
20	Заваривание технологических окон в станине оборудования сплошным швом	м	32,80	дуговая сварка
20.1	Сталь листовая толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
22	Заваривание щелей и примыканий между элементами оборудования и станиной для предотвращения затекания влаги под станину оборудования котельной	м	7,40	дуговая сварка
23	Окрашивание станины оборудования грунт-эмалью в два слоя	м ²	24,60	
24	Оштукатуривание участка бетонного пола и примыкающего участка стен гидроизоляционным составом толщиной до 12мм	м ²	34,10	Ceresit CN 76
25	Закрытие примыканий станины к бетонной поверхности пола гидроизоляционным составом	м	28,80	Ceresit CN 76
26	Шлифовка поверхности оштукатуренного пола и примыкающих участков стен	м ²	34,10	
27	Обеспыливание поверхности участка бетонного пола и примыкающих участков стен промышленным пылесосом	м ²	34,10	
28	Огрунтовка поверхности пола и примыкающих участков стен раствором лака АДВ-46 в два слоя	м ²	34,10	Разбавление толуолом. Расход 350 грамм на 1м ² на два слоя
29	Монтаж кабель-канала ПВХ 16x10мм с укладкой кабельных магистралей	м	23	
Уборка строительного мусора				
30	Погрузка мусора вручную и вывоз на свалку	т	0,4	

Начальник ОППР

Инженер ОППР

Главный инженер СПК

МКУ "ФРГЗС"



К.В. Петров



А.В. Чепуренко



В.К. Ганжуров

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 434231.91 руб.

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 434231.91 руб.

« » 2023 г.

/

Главный инженер АО «Салехардэнерго»

/ Е.В. Федотов

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230110)
ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Капитальный ремонт объекта: «Крышная котельная №5.3.2»
(наименование стройки)

Крышная котельная №5.3.2, инв.№000006671
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 157
Капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)

Составлен Основание	Базисно-индексным методом	
	Дефектная ведомость	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	(01.01.2000)	
Сметная стоимость	434,232 (18,465) тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих 98,915 (1,344) тыс. руб.
в том числе		
строительных работ	326,164 (14,119) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих 148,56687 чел.-ч.
монтажных работ	66,757 (1,351) тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов 12,7885608 чел.-ч.
оборудования		
прочих затрат		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф. фии	всего с учётом коэф. фии	на единицу измерения	коэф. фии	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРм 08-02-390-01 МПСН, п.10.3 таб.3-4	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж)	100 м	0,23		0,23					787,15
		ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0									
	1 ОТ				0,3		154,92		10,69	73,6	786,78
	3 ЭМ				0,3		0,31		0,02	18,34	0,37
	2 в т. ч. ОТм				0,3		0,14		0,01	73,6	0,74
	4 М						51,53			9,42	
	ЗТ		чел.-ч	16,29	0,3					1,12	
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,3						
Итого по расценке							206,76		10,71		787,15
ФОТ									10,70		787,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Пр/812-049.3-3	НР	%	102		102			10,91		803,27		
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51			5,46		401,64		
2	ФЕР 09-05-007-02	Всего по позиции										1 992,06	6 629,81
		Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм											
		1	ОТ	100 м	0,328	0,328		0,328					
		3	ЭМ						254,74	83,55	73,6	6 149,28	
		2	в т. ч. ОТм						6,24	2,05	18,34	37,60	
		4	М						0,07	0,02	73,6	1,47	
		ЗТ	чел.-ч	26,48			8,69		143,34	47,02	9,42	442,93	
		ЗТм	чел.-ч	0,0061									
		Итого по расценке										132,62	6 629,81
		ФОТ										83,57	6 150,75
Пр/812-009.0-3	Пр/774-009.0	НР	%	98		98			81,90		6 027,74		
		СП	%	62		62			51,81		3 813,47		
		Всего по позиции										16 471,02	7 113,44
		Отбивка отслаивающегося бетона с поверхностей											
3	ФЕР 46-02-009-02	1	ОТ	100 м²	0,543	0,543						7 113,44	
		3	ЭМ						178,00	96,65	73,6		
		2	в т. ч. ОТм								18,34		
		4	М								73,6		
		Строительный мусор										9,42	
		ЗТ	т	4,6		4,6	4,6						
		ЗТм	чел.-ч	22,82			12,39						
		ЗТм	чел.-ч	0									
		Итого по расценке										96,65	7 113,44
		Строительный мусор											
3.1	999-9900	ФОТ				2,4978			96,65		7 113,44		
		НР	%	108		108			104,38		7 682,52		
		СП	%	59		59			57,02		4 196,93		
		Всего по позиции										18 992,89	4 070,08
4	ФЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками металлическими											
		1	ОТ	м²	7,2	7,2		7,2					
		3	ЭМ						7,68	55,30	73,6		
		2	в т. ч. ОТм							18,34			
		4	М							73,6			
		ЗТ	чел.-ч	0,9			6,48				9,42		
		ЗТм	чел.-ч	0									
		Итого по расценке										55,30	4 070,08
		ФОТ										55,30	4 070,08
		Пр/812-013.0-3	Пр/774-013.0	НР	%	99		99			54,75		4 029,38
СП	%			51		51			28,20		2 075,74		
Всего по позиции										138,25	10 175,20		
Итого прямые затраты по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)													
в том числе													
оплата труда													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов материальные ресурсы									
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							2,07		37,97
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							47,02		442,93
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							246,22		18 121,79
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							251,94		18 542,91
		Временные здания и сооружения							142,49		10 487,78
		Зимнее удорожание							689,71		47 631,17
		Итого							689,71		47 631,17
		Непредвиденные затраты							689,71		47 631,17
		Инфляция							689,71		47 631,17
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							726,26		50 155,62
		Итого по РАЗДЕЛУ 1							47,02		442,93
		НДС на материалы							726,26		50 155,62
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС							9,40		88,59
		Всего с договорным коэффициентом							735,66		50 244,21
		735,66							735,66		50 244,21
Раздел 2. Строительно-монтажные работы											
5	ФЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой	100 м²	0,615		0,615					3 544,57
		ГФ-021									
		1 ОТ									
		3 ЭМ					56,55	34,78	73,6		2 559,81
		2 в т. ч. ОТм					9,22	5,67	18,34		103,99
		4 М					0,22	0,14	73,6		10,30
		ЗТ	чел.-ч	5,31		3,27	152,04	93,50	9,42		880,77
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					
		Итого по расценке					217,81	133,95			3 544,57
5.1	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	-0,0055		-0,0055	15 620,00	-85,91	9,42		- 809,27
5.2	ФССЦ 14.2.06.08-0001	Пропитка упрочняющая для бетона "Аквасил"	л	9,17		5,6396	110,10	620,92	9,42		5 849,07
		ФОТ									
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99		34,92			2 570,11
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51		34,57			2 544,41
								17,81			1 310,76
		Всего по позиции					721,34				12 439,54
6	ФЕРм 38-01-006-07	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течи, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	0,149		0,149					29 093,32
		1 ОТ					1 823,60	271,72	73,6		19 998,59
		3 ЭМ					3 066,27	456,87	18,34		8 379,00
		2 в т. ч. ОТм					42,73	6,37	73,6		468,83
		4 М					509,95	75,98	9,42		715,73
		ЗТ	чел.-ч	194		28,91					
		ЗТм	чел.-ч	4		0,60					
		Итого по расценке					5 399,82	804,57			29 093,32
		ФОТ						278,09			20 467,42
	Пр/812-080.0-3	НР	%	95		95		264,19			19 444,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-080.0	СП	%	45					125,14		9 210,34
Всего по позиции											
7	ФССЦ 08.3.05.06-1001	Сталь толстолистовая марка Ст0, толщина более 4 мм	т	0,149		0,149	6 743,93		1 193,90	9,42	57 747,71
Всего по позиции											
8	ФЕР 04-02-006-11	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм(завариваниеприкрыкания между элементами оборудования и станиной, длина шва 6.9м)	сварка	2					1 004,85		9 465,69
		1 ОТ					25,21		50,42	73,6	3 710,91
		3 ЭМ					36,97		73,94	18,34	1 356,06
		2 в т. ч. ОТм					0,35		0,70	73,6	51,52
		4 М					31,11		62,22	9,42	586,11
		ЗТ	чел.-ч	2,78		5,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,06					
Итого по расценке											
		Итого по расценке					93,29		186,58		5 653,08
		ФОТ							51,12		3 762,43
	Пр/812-004.0-3	НР	%	111		111			56,74		4 176,30
	Пр/774-004.0	СП	%	45		45			23,00		1 693,09
Всего по позиции											
9	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,246		0,246			266,32		11 522,47
		1 ОТ					19,32		9,51	73,6	699,94
		3 ЭМ			2		6,01		2,96	18,34	54,29
		2 в т. ч. ОТм			2		0,22		0,11	73,6	8,10
		4 М			2		138,16		67,97	9,42	640,28
		ЗТ	чел.-ч	2,13		1,05					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					
Итого по расценке											
		Итого по расценке					163,49		80,44		1 394,51
		Эмаль ПФ-115, серая	т	-0,0044	2	-0,0044	14 312,87		-62,98	9,42	- 593,27
9.1	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Грунт-эмаль по металлу	кг	9,17	2	4,5116	70,91		319,92	9,42	3 013,65
9.2	ФССЦ 14.4.01.07-1002	ФОТ							9,62		708,04
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99			9,52		700,96
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			4,91		361,10
Всего по позиции											
		Итого по расценке					351,81				4 876,95
10	ФЕР 11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м ²	0,341		0,341					47 938,61
		1 ОТ					1 105,91		377,12	73,6	27 756,03
		3 ЭМ					640,67		218,47	18,34	4 006,74
		2 в т. ч. ОТм					340,91		116,25	73,6	8 556,00
		4 М					5 035,73		1 717,18	9,42	16 175,84
		ЗТ	чел.-ч	124,82		42,56					
		ЗТм	чел.-ч	33,28		11,35					
Итого по расценке											
		Итого по расценке					6 782,31		2 312,77	9,42	47 938,61
	02.3.01.07	Песок кварцевый	т	-2,4		-0,8184					
10.1	ФССЦ 04.3.02.01-0002	Выравнивающая смесь для полов "Ceresit CN 76"	т	2,4		0,8184	7 154,22		5 855,01	9,42	55 154,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Пр/812-011.0-3 Пр/774-011.0	ФОТ НР СП	% %	118 65	118 65	118 65	493,37 582,18 320,69				36 312,03 42 848,20 23 602,82	
Всего по позиции												
11	ФЕР 11-01-039-02	Устройство плитусов: цементных	100 м	0,288		0,288					169 543,82	
		1 ОТ					103,51		29,81	73,6	2 483,27	
		3 ЭМ					5,44		1,57	18,34	2 194,02	
		2 в т. ч. ОТм					1,68		0,48	73,6	28,79	
		4 М					96,00		27,65	9,42	35,33	
		ЗТ	чел.-ч	10,76	3,10						260,46	
11.1	ФССЦ 04.3.02.01-0002	ЗТм	чел.-ч	0,13	0,04							
		Итого по расценке					204,95		59,03		2 483,27	
		Выравнивающая смесь для полов	т	0,365	0,1051		7 154,22		751,91	9,42	7 082,99	
		"Ceresit CN 76"										
		ФОТ										
		НР	%	118	118		30,29		30,29		2 229,35	
	Пр/812-011.0-3 Пр/774-011.0	НР	%	65	65		35,74		35,74		2 630,63	
		СП	%				19,69		19,69		1 449,08	
		Всего по позиции										13 645,97
		Шлифовка бетонных поверхностей	100 м²	0,341	0,341						19 732,87	
		1 ОТ					725,96		247,55	73,6	18 219,68	
		3 ЭМ					236,10		80,51	18,34	1 476,55	
	Пр/812-013.0-3 Пр/774-013.0	2 в т. ч. ОТм					21,03		7,17	73,6	527,71	
		4 М					11,42		3,89	9,42	36,64	
		ЗТ	чел.-ч	80,04	27,29							
		ЗТм	чел.-ч	2,09	0,71							
		Итого по расценке					973,48		331,95		19 732,87	
		ФОТ							254,72		18 747,39	
13	ФЕР 13-06-004-01	НР	%	99	99		252,17		252,17		18 559,92	
		СП	%	51	51		129,91		129,91		9 561,17	
		Всего по позиции										47 853,96
		Обеспыливание поверхности	м²	34,1	34,1				714,03			
		1 ОТ					0,60		20,46	73,6	1 712,19	
		3 ЭМ					0,33		11,25	18,34	1 505,86	
	Пр/812-013.0-3 Пр/774-013.0	2 в т. ч. ОТм									206,33	
		4 М										
		ЗТ	чел.-ч	0,07	2,39							
		ЗТм	чел.-ч	0								
		Итого по расценке					0,93		31,71		1 712,19	
		ФОТ							20,46		1 505,86	
14	ФЕР 13-03-002-04	НР	%	99	99		20,26		20,26		1 490,80	
		СП	%	51	51		10,43		10,43		767,99	
		Всего по позиции										3 970,98
		Огрунтовка металлических	100 м²	0,341	0,341				62,40		1 965,03	
		поверхностей за один раз: грунтовкой										
		ГФ-021										
	Пр/812-013.0-3 Пр/774-013.0	1 ОТ					56,55		19,28	73,6	1 419,01	
		3 ЭМ					9,22		3,14	18,34	57,59	
		2 в т. ч. ОТм					0,22		0,08	73,6	5,89	
		4 М					152,04		51,85	9,42	488,43	
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	5,31		1,81					
	ЗТм		чел.-ч	0,02		0,01					
14.1	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Итого по расценке					217,81		74,27		1 965,03
14.2	ФССЦ 14.4.03.01-0002	Грунтовка ГФ-021	т	-0,009		-0,0031	15 620,00		-48,42	9,42	- 456,12
		Лак алкидный: "АДВ-46"	кг	15		5,115	58,58		299,64	9,42	2 822,61
		ФОТ							19,36		1 424,90
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99			19,17		1 410,65
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			9,87		726,70
		Всего по позиции							354,53		6 468,87
15	ФЕРм 08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40	100 м	0,23		0,23					2 735,28
		мм									
		1 ОТ					154,92		35,63	73,6	2 622,37
		3 ЭМ					0,31		0,07	18,34	1,28
		2 в т. ч. ОТм					0,14		0,03	73,6	2,21
		4 М					51,53		11,85	9,42	111,63
		ЗТ	чел.-ч	16,29		3,75					
		ЗТм	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке					206,76		47,55		2 735,28
		ФОТ							35,66		2 624,58
	Пр/812-049.3-3	НР	%	102		102			36,37		2 677,07
	Пр/774-049.3	СП	%	51		51			18,19		1 338,54
		Всего по позиции							102,11		6 750,89
16	ФССЦ 20.2.05.04-0023	Кабель-канал (короб) 16х16 мм	м	24		24	1,18		28,32	9,42	266,77
		Всего по позиции							28,32		266,77
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							12 746,08		198 049,04
		в том числе									
		оплата труда							1 096,28		80 686,22
		эксплуатация машин и механизмов							854,45		15 670,62
		материальные ресурсы							10 795,35		101 692,20
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							1 227,61		90 352,11
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							1 310,91		96 482,99
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							679,64		50 021,59
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							14 736,63		344 553,62
		Временные здания и сооружения							14 736,63		344 553,62
		Зимнее удорожание							14 736,63		344 553,62
		Итого							14 736,63		344 553,62
		Непредвиденные затраты							15 517,67		362 814,96
		Инфляция							10 795,35		101 692,20
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							15 517,67		362 814,96
		Итого по РАЗДЕЛУ 2							2 159,07		20 338,44
		НДС на материалы							17 676,74		383 153,40
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 2 с НДС							17 676,74		383 153,40
		Всего с договорным коэффициентом							17 676,74		383 153,40

Раздел 3. Уборка строительного мусора

17	ФЕРп 69-15-1	Затаривание строительного мусора в	т	0,2		0,2					139,83
		мешки									
		1 ОТ					7,41		1,48	73,6	108,93
		3 ЭМ								18,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пр/812-103.0-3 Пр/774-103.0	2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	Итого по расценке ФОТ НР СП	чел.-ч чел.-ч % %	1,03 0 97 44		0,21	16,40		3,28	73,6 9,42	30,90
18	ФССЦ 01.7.02.08-0001	Мешки бумажные (крафт-мешки)	1000 шт	0,004		0,004	6 930,24		27,72	9,42	261,12
19	ФССЦпр 01-01-01-041	Всего по позиции Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,2		0,2	42,98		27,72 8,60	9,42 18,34	261,12 157,72
20	ФССЦпр 03-21-01-005	Всего по позиции Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км	1 т груза	0,2		0,2	6,69		8,60 1,34	18,34	157,72 24,58
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)											
в том числе											
оплата труда											
материальные ресурсы											
перевозка											
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)											
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)											
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)											
Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)											
Временные здания и сооружения											
Зимнее удорожание											
Итого											
Непредвиденные затраты											
Инфляция											
Сметная стоимость матер. с оборудованием											
Итого по РАЗДЕЛУ 3											
НДС на материалы											
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 3 с НДС											
Всего с договорным коэффициентом											
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)											
ВСЕГО прямые затраты по смете											
в том числе											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
материальные ресурсы											
перевозка											
Всего ФОТ (справочно)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы							1 564,29		115 131,56
		Всего сметная прибыль							822,78		60 557,30
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							15 470,85		392 921,63
		Временные здания и сооружения							15 470,85	1	392 921,63
		Зимнее удорожание							15 470,85	1	392 921,63
		Итого							15 470,85		392 921,63
		Непредвиденные затраты							15 470,85	1	392 921,63
		Инфляция							16 290,81	1,053	413 746,48
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							10 873,37		102 427,15
		Итого по смете							16 290,81		413 746,48
		НДС на материалы							2 174,67	20	20 485,43
		ВСЕГО по смете с НДС на материалы							18 465,48		434 231,91
		Всего с договорным коэффициентом							18 465,48	1	434 231,91

Составил

Инженер сметного отдела

М.И. Денисенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

Инженер ОППР

А.В. Чепуренко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]