

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму:

12596016.63 руб.

Смета на сумму:

12596016.63 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер АО «Салехардэнерго»

/ Е.В. Федотов

« » 20 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230110)

ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Капитальный ремонт объекта: "Котельная №6"
(наименование стройки)

Котельная №6, инв. №00001152

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 140
Капитальный ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость в том числе
Строительных работ
Монтажных работ
Оборудования
Прочих затрат

12 596,017 (504,787)

Средства на оплату труда рабочих

(01.01.2000)

3 079,805 (41,845) тыс. руб.

11 458,557 (425,933)

Нормативные затраты труда рабочих

4 787,297534 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов

248,985376 чел.-ч.

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф. фиди. енты	всего с учётом коэф. фиди. енты	на единицу измерения	коэф. фиди. енты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Демонтажные работы

1	ФЕР 15-01-062-02 МПСН, п.10.2 таб.2-4	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металло сайдингом без пароизоляционного слоя (Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0	100 м²	3,72	3,72	189 477,48	
		1 ОТ	0,7	974,82	2 538,43	73,6	186 828,45
		3 ЭМ	0,7	55,47	144,44	18,34	2 649,03
		2 в т. ч. ОТм	0,7	7,94	20,68	73,6	1 522,05
		4 М		10 718,44		9,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.1.02.23	Сайдинг металлический с полимерным покрытием										
Пр/812-015.0-3 Пр/774-015.0	ЗТ		м ²	118		0					
	ЗТм		чел.-ч	106,19	0,7	276,52					
			чел.-ч	0,64	0,7	1,67					
	Итого по расценке						11 748,73				
	ФОТ										189 477,48
Пр/812-015.0-3 Пр/774-015.0	НР		%	105		105					188 350,50
	СП		%	49		49					197 768,03
							1 253,96				92 291,75
	Всего по позиции						6 623,90				479 537,26
											1 915,97
2	ФЕРр 58-17-2	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м ²	0,26		0,26					
999-9900	1 ОТ										1 906,98
	3 ЭМ						99,67			73,6	8,99
	2 в т. ч. ОТм						1,89			18,34	
	4 М									73,6	
	Строительный мусор		Т	1,04		1,04				9,42	
999-9900	ЗТ		чел.-ч	13,08		3,40					
	ЗТм		чел.-ч	0							
	Итого по расценке						101,56				1 915,97
	Строительный мусор		Т	1,04		0,2704				9,42	
	ФОТ										1 906,98
Пр/812-092.0-3 Пр/774-092.0	НР		%	95		95					1 811,63
	СП		%	46		46					877,21
							11,92				4 604,81
	Всего по позиции						62,93				7 918,59
3	ФЕРр 56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,1		0,1					
999-9900	1 ОТ										7 740,51
	3 ЭМ						1 051,72			73,6	
	2 в т. ч. ОТм						97,07			18,34	
	4 М						9,45			73,6	
	Строительный мусор		Т	10,66		10,66				9,42	
999-9900	ЗТ		чел.-ч	128,73		12,87					
	ЗТм		чел.-ч	0,7		0,07					
	Итого по расценке						1 148,79				7 918,59
	Строительный мусор		Т	10,66		1,066				9,42	
	ФОТ										7 810,43
Пр/812-090.0-3 Пр/774-090.0	НР		%	95		95					7 419,91
	СП		%	47		47					3 670,90
							49,88				19 009,40
	Всего по позиции						265,57				5 145,51
4	ФЕРр 56-2-1	Снятие оконных переплетов: неостекленных	100 м ²	0,26		0,26					
999-9900	1 ОТ										5 073,98
	3 ЭМ						265,14			73,6	
	2 в т. ч. ОТм						15,00			18,34	
	4 М						6,48			73,6	
	Строительный мусор		Т	2,52		2,52				9,42	
999-9900	ЗТ		чел.-ч	33,06		8,60					
	ЗТм		чел.-ч	0,48		0,12					
	Итого по расценке										
	Строительный мусор		Т	2,52		2,52				9,42	
	ФОТ										7 810,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке							280,14		72,84		5 145,51
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	2,52		0,6552			70,62	9,42	5 197,63
		ФОТ							67,09		4 937,75
	Пр/812-090.0-3	НР	%	95		95			33,19		2 442,89
	Пр/774-090.0	СП	%	47		47					12 526,15
Всего по позиции									173,12		10 648,60
5	ФЕР 07-01-055-01	Устройство ворот распашных с	100 шт	0,01		0,01					
	МПСН, п.10.2 таб.2-4	установкой столбов: металлических (Демонтаж)									
		ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0									
		1 ОТ				0	17 372,80		121,61	73,6	8 950,50
		3 ЭМ				0	13 226,59		92,59	18,34	1 698,10
		2 в т. ч. ОТм				0	1 561,67		10,93	73,6	804,45
		4 М					1 929,26			9,42	
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м³	29,1							
	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	200							
	08.1.06.04	Полотна ворот	шт	200							
		ЗТ	чел.-ч	1 780	0,7	12,46					
		ЗТм	чел.-ч	117,88	0,7	0,83	32 528,65		214,20		10 648,60
Итого по расценке									132,54		9 754,95
		ФОТ				116			153,75		11 315,74
	Пр/812-007.0-3	НР	%	73		73			96,75		7 121,11
	Пр/774-007.0	СП	%						464,70		29 085,45
Всего по позиции											52 890,76
6	ФЕР 12-01-007-08	Устройство кровель из	100 м²	1,393		1,393					
	МПСН, п.10.2 таб.2-4	"металлопрофиля": без настенных желобов (Демонтаж)ЭМ и ЗТм=0.7; ЗТ=0.7; М=0									
		1 ОТ			0,7		723,51		705,49	73,6	51 924,06
		3 ЭМ			0,7		54,06		52,71	18,34	966,70
		2 в т. ч. ОТм			0,7		8,26		8,05	73,6	592,48
		4 М					12 512,62			9,42	
		ЗТ	чел.-ч	79,77	0,7	77,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,63	0,7	0,61					
Итого по расценке							13 290,19		758,20		52 890,76
		ФОТ							713,54		52 516,54
	Пр/812-012.0-3	НР	%	114		114			813,44		59 868,86
	Пр/774-012.0	СП	%	57		57			406,72		29 934,43
Всего по позиции									1 978,36		142 694,05
7	ФЕРр 58-17-2	Разборка теплоизоляции из: ваты минеральной толщиной 100 мм	100 м²	0,651		0,651					4 798,46
		1 ОТ					99,67		64,89	73,6	4 775,90
		3 ЭМ					1,89		1,23	18,34	22,56
		2 в т. ч. ОТм								73,6	
		4 М								9,42	
	999-9900	Строительный мусор	т	1,04		1,04					
		ЗТ	чел.-ч	13,08		8,52					
		ЗТм	чел.-ч	0							
Итого по расценке							101,56		66,12		4 798,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,04		0,677			64,89	9,42	
	Пр/812-092.0-3	ФОТ									4 775,90
	Пр/774-092.0	НР	%	95		95			61,65		4 537,11
		СП	%	46		46			29,85		2 196,91
		Всего по позиции							157,62		11 532,48
8	ФЕР 12-01-007-08	Устройство кровель из	100 м²	0,393		0,393					14 922,06
	МПСН, п.10.2 таб.2-4	"сэндвич-панелей": без настенных									
		желобов (Демонтаж)ЭМ и ЗТм=0.7;									
		ЗТ=0.7; М=0									
		1 ОТ			0,7		723,51		199,04	73,6	14 649,34
		3 ЭМ			0,7		54,06		14,87	18,34	272,72
		2 в т. ч. ОТм			0,7		8,26		2,27	73,6	167,07
		4 М					12 512,62			9,42	
		ЗТ	чел.-ч	79,77	0,7	21,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,63	0,7	0,17					
		Итого по расценке					13 290,19		213,91		14 922,06
		ФОТ							201,31		14 816,41
	Пр/812-012.0-3	НР	%	114		114			229,49		16 890,71
	Пр/774-012.0	СП	%	57		57			114,75		8 445,35
		Всего по позиции							558,15		40 258,12
9	ФЕРр 53-26-1	Разборка кладки стен: облегченной	10 м³	27,56		27,56					2 326 482,92
		конструкции из "шлакоблока"									
		1 ОТ					937,02		25 824,27	73,6	1 900 666,27
		3 ЭМ					842,45		23 217,92	18,34	425 816,65
		2 в т. ч. ОТм					69,03		1 902,47	73,6	140 021,79
		4 М								9,42	
	999-9900	Строительный мусор	т	10,84		10,84					
		ЗТ	чел.-ч	109,85		3 027,47					
		ЗТм	чел.-ч	5,5		151,58					
		Итого по расценке					1 779,47		49 042,19	9,42	2 326 482,92
9.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,084		29,875			27 726,74		2 040 688,06
		ФОТ							26 894,94		1 979 467,42
	Пр/812-087.0-3	НР	%	97		97			14 417,90		1 061 157,79
	Пр/774-087.0	СП	%	52		52			90 355,03		5 367 108,13
		Всего по позиции							53 191,61		2 614 200,35
		Итого прямые затраты по Разделу I (в базисном и текущем уровнях цен)							29 653,75		2 182 515,99
		в том числе							23 537,86		431 684,36
		оплата труда							31 600,78		2 325 817,40
		эксплуатация машин и механизмов							31 032,85		2 284 017,16
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							16 414,92		1 208 138,34
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							100 639,38		6 106 355,85
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							100 639,38		6 106 355,85
		Итого по Разделу I (в базисном и текущем уровнях цен)							100 639,38		6 106 355,85
		Временные здания и сооружения							100 639,38		6 106 355,85
		Зимнее удорожание							100 639,38		6 106 355,85
		Итого							100 639,38		6 106 355,85
		Непредвиденные затраты							105 973,27		6 429 992,71
		Инфляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по РАЗДЕЛУ 1											
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС											
Всего с договорным коэффициентом											
Раздел 2. Строительно-монтажные работы											
10	ФЕР 33-01-007-01	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 1 группа грунтов	шт	18	18						
		1 ОТ						5,29	95,22	73,6	
		3 ЭМ						78,97	1 421,46	18,34	
		2 в т. ч. ОТм						6,61	118,98	73,6	
		4 М								9,42	
		ЗТ	чел.-ч	0,55		9,90					33 077,77
		ЗТм	чел.-ч	0,57		10,26					
Итого по расценке											
		ФОТ					84,26		1 516,68		33 077,77
		НР	%	108		108			214,20		15 765,12
	Пр/812-027.0-3		%	60		60			231,34		17 026,33
	Пр/774-027.0								128,52		9 459,07
Всего по позиции											
11	ФЕР 05-01-095-06	Установка в скважины в мерзлых и вечномерзлых грунтах: стальных свай объемом до 0,2 м³	м³	2,05	2,05				1 876,54		59 563,17
		1 ОТ									52 484,03
		3 ЭМ						128,76	263,96	73,6	19 427,46
		2 в т. ч. ОТм						464,20	951,61	18,34	17 452,53
		4 М						46,78	95,90	73,6	7 058,24
		Трубы стальные обсадные	м		П	-0		808,04	1 656,48	9,42	15 604,04
	23.3.01.02	ЗТ	чел.-ч	13,86		28,41					
		ЗТм	чел.-ч	3,4		6,97					
Итого по расценке											
		ФОТ					1 401,00		2 872,05		52 484,03
		НР	%	123		123			359,86		26 485,70
	Пр/812-005.1-3		%	70		70			442,63		32 577,41
	Пр/774-005.1								251,90		18 539,99
Всего по позиции											
12	ФЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м²	0,36	0,36				3 566,58		103 601,43
		1 ОТ						201,61	72,58	73,6	5 341,89
		3 ЭМ						71,64	25,79	18,34	472,99
		2 в т. ч. ОТм						2,32	0,84	73,6	61,82
		4 М						62,75	22,59	9,42	212,80
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,00576					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,24		0,0864					
		ЗТ	чел.-ч	21,2		7,63					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,07					
Итого по расценке											
		ФОТ					336,00		120,96		6 027,68
		НР	%	116		116			11,29	9,42	106,35
12.1	ФССЦ 01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,0058		0,0058			286,55	9,42	2 699,30
12.2	ФССЦ 01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т	0,0864		0,0864			73,42		5 403,71
	Пр/812-008.0-3	ФОТ					85,17				6 268,30
		НР	%	116		116					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-008.0										
Всего по позиции											
13	ФЕР 05-01-104-07	Заполнение полости стальных свай и пазух скважин сыпучим материалом, для свай объемом: до 0,2 м³	м³	2		2			554,63		
	1 ОТ						3,92		7,84	73,6	577,02
	3 ЭМ						41,50		83,00	18,34	1 522,22
	2 в т. ч. ОТм						3,92		7,84	73,6	577,02
	4 М									9,42	
02.3.01.02		Песок для строительных работ	м³	П		-0					
04.3.02.13		Смеси цементно-песчаные	м³	П		-0					
	ЗТ		чел.-ч	0,51		1,02					
	ЗТм		чел.-ч	0,29		0,58					
	Итого по расценке						45,42		90,84		2 099,24
	ФОТ								15,68		1 154,04
Пр/812-005.1-3			%	123		123			19,29		1 419,47
Пр/774-005.1			%	70		70			10,98		807,83
Всего по позиции											
14	ФССЦ 04.1.02.03-0026	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м³	2		2	654,80		1 309,60	9,42	12 336,43
									121,11		4 326,54
Всего по позиции											
15	ФЕР 09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	2,609		2,609			1 309,60		12 336,43
											94 741,13
	1 ОТ						345,67		901,85	73,6	66 376,16
	3 ЭМ						473,47		1 235,28	18,34	22 655,04
	2 в т. ч. ОТм						53,96		140,78	73,6	10 361,41
	4 М						232,33		606,15	9,42	5 709,93
07.2.07.12		Конструкции стальные	т	1		2,609					
	ЗТ		чел.-ч	39,55		103,19					
	ЗТм		чел.-ч	4,01		10,46					
	Итого по расценке						1 051,47		2 743,28		94 741,13
	ФОТ								1 042,63		76 737,57
Пр/812-009.0-3			%	98		98			1 021,78		75 202,82
Пр/774-009.0			%	62		62			646,43		47 577,29
Всего по позиции											
16	ФССЦ 08.3.11.01-0020	Швеллеры № 12-40 сталь марки Ст1сп-Стбсп	т	2,059		2,059	6 110,70		4 411,49	9,42	217 521,24
									12 581,93		118 521,78
Всего по позиции											
17	ФССЦ 08.3.08.02-0064	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х75 мм	т	0,55		0,55	6 630,54		3 646,80	9,42	34 352,86
Всего по позиции											
18	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м²	5,026		5,026			3 646,80		14 241,76
	1 ОТ						19,32		97,10	73,6	7 146,56
	3 ЭМ						6,01		30,21	18,34	554,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 в т. ч. ОТм 4 М		чел.-ч чел.-ч	2,13 0,02		10,71 0,10	0,22 138,16		1,11 694,39	73,6 9,42	81,70 6 541,15
Пр/812-013.0-3 Пр/774-013.0		Итого по расценке					163,49		821,70		14 241,76
19 ФЕР 12-01-023-02		Устройство кровли из "сэндвич-панелей" по готовым прогонам: средней сложности	100 м²	1,2915		1,2915			969,02		25 084,15 46 298,67
08.1.02.07		Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт	П		-0			444,90	73,6	32 744,64
19.1 ФССЦ 07.2.05.05-0024		Итого по расценке	чел.-ч чел.-ч	39,87 1,14		51,49 1,47			1 365,15	9,42	46 298,67
19.2 ФССЦ 08.1.02.07-0034		Итого по расценке	м² м²	- 128 102		- 165,312 131,733	1 365,15 304,93		1 763,09	9,42	378 395,18
Пр/812-012.0-3 Пр/774-012.0		Итого по расценке	м²	84,4909		109,12	164,28		17 926,23	9,42	168 865,09
Пр/812-012.0-3 Пр/774-012.0		Итого по расценке	%	114		114	463,87		528,81		34 140,83
20 ФЕР 01-01-004-04		Итого по расценке	%	57		57	264,41		60 651,88		651 939,76 1 325,27
		Итого по расценке	1000 м³	0,0243		0,0243					
		Итого по расценке	чел.-ч	8,45		0,21					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	38,7		0,94					
		Итого по расценке					2 775,30				1 325,27
		ФОТ							67,44		12,51
	Пр/812-001.1-3	НР	%	97		97			12,13		893,12
	Пр/774-001.1	СП	%	46		46			5,75		423,54
		Всего по позиции							85,32		2 641,93
21	ФЕР 08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м²	1,22		1,22					19 432,29
		1 ОТ					171,45		209,17	73,6	15 394,91
		3 ЭМ					148,30		180,93	18,34	3 318,26
		2 в т. ч. ОТм					8,12		9,91	73,6	729,38
		4 М					62,57		76,34	9,42	719,12
	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,01952					
	01.2.03.03	Мастика	т	0,42		0,5124					
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м³	2,5		3,05					
		ЗТ	чел.-ч	20,1		24,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,85					
		Итого по расценке					382,32		466,44	9,42	19 432,29
	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м²	- 220		- 268,4					
21.1	ФССЦ 12.1.02.06-0012	Рубероид кровельный РКК-350	м²	220		268,4	7,46		2 002,26	9,42	18 861,29
21.2	ФССЦ 01.2.01.02-0001	Битум горячий	т	0,016		0,0195	1 946,91		37,96	9,42	357,58
21.3	ФССЦ 01.2.03.03-0007	Мастика битумная	т	0,42		0,5124	3 316,55		1 699,40	9,42	16 008,35
21.4	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м³	2,5		3,05	519,80		1 585,39	9,42	14 934,37
		ФОТ							219,08		16 124,29
	Пр/812-008.0-3	НР	%	116		116			254,13		18 704,18
	Пр/774-008.0	СП	%	69		69			151,17		11 125,76
		Всего по позиции							6 196,75		99 423,82
22	ФЕР 23-01-001-05	Устройство основания: железобетонного	10 м³	2,184		2,184					105 879,05
		1 ОТ					160,13		349,72	73,6	25 739,39
		3 ЭМ					403,59		881,44	18,34	16 165,61
		2 в т. ч. ОТм					84,82		185,25	73,6	13 634,40
		4 М					3 109,57		6 791,30	9,42	63 974,05
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м³	10,15		22,1676					
		ЗТ	чел.-ч	19,6		42,81					
		ЗТм	чел.-ч	6,93		15,14					
		Итого по расценке					3 673,29		8 022,46		105 879,05
22.1	ФССЦ 04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м³	10,15		22,1676	725,69		16 086,81	9,42	151 537,75
		ФОТ							534,97		39 373,79
	Пр/812-018.0-3	НР	%	123		123			658,01		48 429,76
	Пр/774-018.0	СП	%	74		74			395,88		29 136,60
		Всего по позиции							25 163,16		334 983,16
23	ФЕР 09-05-001-01	Облицовка стен "сэндвич-панелями"	100 м²	4,29		4,29					86 255,01
		1 ОТ					264,91		1 136,46	73,6	83 643,46
		3 ЭМ					26,33		112,96	18,34	2 071,69
		2 в т. ч. ОТм					3,82		16,39	73,6	1 206,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08.3.09.05	4 М	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	Т	П	-0		13,36		57,31	9,42	539,86
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Итого по расценке					304,60		1 306,73		86 255,01
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		ФОТ							1 152,85		84 849,76
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		НР							1 129,79		83 152,76
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		СП							714,77		52 606,85
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Итого по расценке					280,64		3 151,29	9,42	222 014,62
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Сэндвич-панель трехслойная кровельная "Металл Профиль" с наполнителем из минеральной ваты (НГ) плотностью 110кг/м³, марка МП ТСП-К, толщина: 150 мм, тип покрытия полиэстер, толщина металлических облицовок 0,7 мм (Россия)							126 414,29		1 190 822,61
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Всего по позиции									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Кладка стен из легковесных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		1 ОТ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3 ЭМ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		2 в т. ч. ОТм									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		4 М									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Растворы цементно-известковые									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3Т									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3Тм									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Итого по расценке									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Камни легковесные									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Блок пенобетонный, размер 20х30х60, D700									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Раствор кладочный, цементно-известковый, М100									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		ФОТ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		НР									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		СП									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Всего по позиции									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Установка элементов каркаса: из брусьев									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		1 ОТ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3 ЭМ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		2 в т. ч. ОТм									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		4 М									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3Т									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		3Тм									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		Итого по расценке									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		ФОТ									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		НР									
Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0		СП									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
27	ФЕР 15-01-047-09	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с открытым рустом	100 м²	0,248	0,248	0,248	1 472,88		1 472,88		31 745,54 111 120,88
		1 ОТ						5 377,60	1 333,64	73,6	98 155,90
		3 ЭМ						162,22	40,23	18,34	737,82
		2 в т. ч. ОТм						28,33	7,03	73,6	517,41
		4 М						5 233,88	1 298,00	9,42	12 227,16
		ЗТ	чел.-ч	592,9		147,04					
		ЗТм	чел.-ч	2,39		0,59					
Итого по расценке											
27.1	ФССЦ 11.1.03.01-0079	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт III	м³	-1,05	-1,05	-0,2604	2 671,87	10 773,70	2 671,87	9,42	111 120,88
		Листы гипсокартонные	м²	-103	-103	-25,544			873,86	9,42	8 231,76
27.2	ФССЦ 11.2.09.05-0022	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 9 мм	м²	103	103	25,544		34,21			
		ФОТ									
	Пр/812-015.0-3	НР	%	105	105	105			1 340,67		98 673,31
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49	49			1 407,70		103 606,98
									656,93		48 349,92
Всего по позиции											
28	ФЕР 15-06-001-07	Оклеивка обоями потолков	100 м²	0,248	0,248	0,248	5 275,23		5 275,23		268 152,62
		1 ОТ						141,41	35,07	73,6	2 670,61
		3 ЭМ						0,97	0,24	18,34	2 581,15
		2 в т. ч. ОТм						0,26	0,06	73,6	4,40
		4 М						36,43	9,03	9,42	4,42
	01.6.02.01	Обои	100 м²	1,13	1,13	0,28024					85,06
		ЗТ	чел.-ч	14,7	14,7	3,65					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,02						
Итого по расценке											
28.1	ФССЦ 01.6.02.01-0016	Обои виниловые моющиеся: супер	10 м²	11,3	11,3	2,8024	44,34	178,81	44,34	9,42	2 670,61
		ФОТ					433,25	154,60			4 081,22
	Пр/812-015.0-3	НР	%	105	105	105	35,13		35,13		2 585,57
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49	49	36,89		36,89		2 714,85
							17,21				1 266,93
Всего по позиции											
29	ФЕР 26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³	4,84	4,84	4,84	531,69		531,69		10 733,61
		1 ОТ									58 153,05
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм									
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	14,8	14,8	71,63			665,45	73,6	48 977,12
		ЗТм	чел.-ч	0,51	0,51	2,47			164,27	18,34	3 012,71
									28,65	73,6	2 108,64
									654,27	9,42	6 163,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по расценке											
29.1	12.2.04.05	Изоляция теплоизоляционные					306,61		1 483,99		58 153,05
	ФССЦ 12.2.05.08-0010	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: П-30-У10-1250-600-100	м³	-1,08		-5,2272				9,42	
		ФОТ				5,2272					
	Пр/812-020.0-3	НР	%	102					1 622,21	9,42	15 281,22
	Пр/774-020.0	СП	%	55					381,76		28 097,17
Всего по позиции											
30	ФЕР 15-02-015-09	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен	100 м²	3,31		3,31			4 195,94		153 638,92
		1 ОТ									
		3 ЭМ					1 001,92		3 316,36	73,6	244 084,10
		2 в т. ч. ОТм					70,21		232,40	18,34	4 262,22
		4 М					41,80		138,36	73,6	10 183,30
		ЗТ	чел.-ч	101		334,31			4 524,41	9,42	42 619,94
		ЗТм	чел.-ч	4,49		14,86					
	Итого по расценке										
	Пр/812-015.0-3	ФОТ					2 439,02		8 073,17		290 966,26
	Пр/774-015.0	НР	%	105		105			3 454,72		254 267,40
Всего по позиции											
31	ФЕР 09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м²	6,93		6,93			13 393,44		682 538,06
		1 ОТ									
		3 ЭМ					23,81		165,00	73,6	12 144,00
		2 в т. ч. ОТм					14,41		99,86	18,34	1 831,43
		4 М					1,97		13,65	73,6	1 004,64
01.7.04.07		Скобяные изделия	компл			-0			178,24	9,42	1 679,02
		Блоки дверные металлические	м²			6,93					
		ЗТ	чел.-ч	2,4		16,63					
		ЗТм	чел.-ч	0,17		1,18					
	Итого по расценке										
31.1	ФССЦ 07.1.01.03-0021	Двери стальные утепленные ДСУ 2.1-1	шт	0,4329		3	63,94		443,10		15 654,45
		ФОТ					3 462,65		10 387,95	9,42	97 854,49
	Пр/812-009.0-3	НР	%	98		98			178,65		13 148,64
	Пр/774-009.0	СП	%	62		62			175,08		12 885,67
	Всего по позиции										
32	ФЕР 09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3		3			11 116,89		134 546,77
		1 ОТ									
		3 ЭМ					11,01		33,03	73,6	2 431,01
		2 в т. ч. ОТм					2,11		6,33	18,34	116,09
		4 М					2,32		6,96	9,42	65,56
01.7.04.01		Доводчики дверные	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,11		3,33					
		ЗТм	чел.-ч	0							
	Итого по расценке										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1	ФССЦ 01.7.04.01-0002	Итого по расценке Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ФОТ НР СП	шт	1		3	15,44 272,22		46,32 816,66	9,42	2 612,66 7 692,94
	Пр/812-009.0-3 Пр/774-009.0	% %	% %	98 62		98 62			33,03 32,37 20,48		2 431,01 2 382,39 1 507,23
33	ФЕР 10-01-047-01	Всего по позиции Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2(2*0,8-2шт.) 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей ЗТ ЗТм	100 м² чел.-ч чел.-ч	0,032 199,01 4,33		0,032 6,37 0,14			915,83		14 195,22 7 307,81
33.1	ФССЦ 11.3.01.02-0003	Итого по расценке Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с ключовой фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м² ФОТ НР СП	м² чел.-ч чел.-ч	100 199,01 4,33		3,2 6,37 0,14	11 995,32 1 489,87		383,85 4 767,58	9,42	7 307,81 44 910,60
	Пр/812-010.0-3 Пр/774-010.0	% %	% %	113 55		113 55			58,09 65,64 31,95		4 275,42 4 831,22 2 351,48
34	ФЕР 10-01-060-01	Всего по позиции Установка и крепление наличников 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	100 м чел.-ч чел.-ч	0,104 7,82 0,04		0,104 0,81	63,89 2,63 0,46 8,50		5 249,02		59 401,11 501,94 488,70 495 3,68 8,29
34.1	11.1.01.10 ФССЦ 11.3.03.13-0045	Итого по расценке Наличники Уголок из ПВХ, размер 30х30 мм ФОТ НР СП	м 10 м % %	- 112 11,2 113 55		-11,648 1,1648 113 55	75,02 32,40		7,79 37,74 6,69 7,56 3,68	9,42 9,42	501,94 355,51 492,38 556,39 270,81
35	ФЕР 10-04-013-01	Всего по позиции Установка: деревянных дверных блоков 1 ОТ 3 ЭМ 2 в т. ч. ОТм 4 М	100 м² чел.-ч чел.-ч	0,128 7,82 0,04		0,128 0,81	586,45 280,76 40,91 40,73		56,77		1 684,65 6 233,37 5 525,15 659,14 385,66 49,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.7.04.07	Скобяные изделия		компл чел.-ч чел.-ч	П 67,1 3,32	-0 8,59 0,42						
35.1	11.2.02.01 ФССЦ 11.2.02.01-0091	Итого по расценке					907,94		116,22		6 233,37
		Блоки дверные				-12,8			9,42		
		Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП		м²	- 100	12,8			9,42		
		шпонированным ясенем, однополотные с полотном глухим: ДУ 21-9, площадь 1,8 м²		м²	100		244,08		3 124,22	9,42	29 430,15
35.2	ФССЦ 01.7.04.07-0022	Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однополотных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещении		компл	62,5	8	113,00		904,00	9,42	8 515,68
		ФОТ									
		НР		%	113	113			80,31		5 910,81
		СП		%	55	55			90,75		6 679,22
									44,17		3 250,95
36	ФЕР 10-01-048-01	Всего по позиции					4 279,36				54 109,37
		Установка добора		шт	24	24		0,94	22,56	73,6	1 660,42
		1 ОТ									
		3 ЭМ							18,34		
		2 в т. ч. ОТм							73,6		
11.1.03.01		Бруски обрезные		м³	П	-0					
		ЗТ		чел.-ч	0,12	2,88					
		ЗТм		чел.-ч	0						
		Итого по расценке					0,94				1 660,42
		ФОТ									1 660,42
Пр/812-010.0-3 Пр/774-010.0		НР		%	113	113			25,49		1 876,27
		СП		%	55	55			12,41		913,23
		Всего по позиции					60,46		395,37	9,42	4 449,92
		Панели добора ДВПг, лакированные		м²	11,5	11,5	34,38		395,37		3 724,39
		Всего по позиции									3 724,39
38	ФЕР 10-01-060-01	Установка и крепление наличников		100 м	0,768	0,768		63,89	49,07	73,6	3 710,11
		1 ОТ							2,02	18,34	3 611,55
		3 ЭМ							0,35	73,6	37,05
		2 в т. ч. ОТм							6,53	9,42	25,76
		4 М									61,51
11.1.01.10		Наличники		м	112	86,016					
		ЗТ		чел.-ч	7,82	6,01					
		ЗТм		чел.-ч	0,04	0,03					
		Итого по расценке					75,02		57,62		3 710,11
		Наличники из древесины тип Н-1, размер 13х74 мм		м	112	86,016	4,94		424,92	9,42	4 002,75
38.1	ФССЦ 11.1.01.10-0004	ФОТ									
		НР		%	113	113			49,42		3 637,31
		Пр/812-010.0-3		%	55	55			55,84		4 110,16
		Пр/774-010.0							27,18		2 000,52
		Всего по позиции					565,56				13 823,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	ФЕР 10-01-049-02	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,04							
		1 ОТ				0,04					
		3 ЭМ					252,59		10,10	73,6	754,30
		2 в т. ч. ОТм					13,68		0,55	18,34	743,36
		4 М					1,80		0,07	73,6	10,09
01.7.04.01		Доводчики дверные	шт	100		4	2,20		0,09	9,42	5,15
		ЗТ	чел.-ч	26,56		1,06					0,85
		ЗТм	чел.-ч	0,14		0,01					
		Итого по расценке					268,47		10,74		754,30
		Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг)	шт	100		4	272,22		1 088,88	9,42	10 257,25
39.1	ФССЦ 01.7.04.01-0002	ФОТ									
		НР	%	113		113			10,17	73,6	748,51
		СП	%	55		55			11,49		845,82
		Итого по позиции							5,59		411,68
		Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических	100 шт	0,01		0,01			1 116,70		12 269,05
40	ФЕР 07-01-055-01	1 ОТ									
		3 ЭМ					17 372,80		173,73	73,6	12 786,53
		2 в т. ч. ОТм					13 226,59		132,27	18,34	2 425,83
		4 М					1 561,67		15,62	73,6	1 149,63
		Смеси бетонные тяжелого бетона	м³	29,1		0,291	1 929,26		19,29	9,42	181,71
04.1.02.05		Стойки металлические опорные	шт	200		2					
		Полотна ворот	шт	200		2					
		ЗТ	чел.-ч	1 780		17,80					
		ЗТм	чел.-ч	117,88		1,18					
		Итого по расценке					32 528,65		325,29		15 394,07
Пр/812-007.0-3	Пр/774-007.0	ФОТ							189,35		13 936,16
		НР	%	116		116			219,65		16 165,95
		СП	%	73		73			138,23		10 173,40
		Итого по позиции							683,17		41 733,42
		Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м²	3,31		3,31					29 797,12
41	ФЕРр 62-26-4	1 ОТ									
		3 ЭМ					100,22		331,73	73,6	24 415,33
		2 в т. ч. ОТм					82,79		274,03	18,34	5 025,71
		4 М					0,93		3,08	73,6	226,69
		ЗТ	чел.-ч	11,6		38,40	11,42		37,80	9,42	356,08
14.4.02.07	ФССЦ 14.3.02.01-0204	ЗТм	чел.-ч	0,08		0,26					
		Итого по расценке					194,43		643,56	9,42	29 797,12
		Краски перхлорвиниловые	т	-0,0538		-0,1781					
		Краска акриловая фасадная "БИРСС Фасад-Колор М"	т	0,0538		0,1781	26 873,22		4 786,12	9,42	45 085,25
		ФОТ									
41.1	Пр/812-096.0-3	НР	%	95		95			334,81		24 642,02
		СП	%	46		46			318,07		23 409,92
		Итого по позиции							154,01		11 335,33
		Пр/774-096.0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
42	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м²	0,756	0,756	0,756			5 901,76		109 627,62
	1 ОТ						19,32		14,61	73,6	1 075,30
	3 ЭМ						6,01		4,54	18,34	83,26
	2 в т. ч. ОТм						0,22		0,17	73,6	12,51
	4 М						138,16		104,45	9,42	983,92
	ЗТ		чел.-ч	2,13			1,61				
	ЗТм		чел.-ч	0,02			0,02				
Итого по расценке											
	ФОТ						163,49		123,60		2 142,48
	НР		%	99			99		14,78		1 087,81
	СП		%	51			51		14,63		1 076,93
							7,54		554,78		554,78
Всего по позиции											
43	ФЕР 01-01-004-04	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м³, группа грунтов 1	1000 м³	0,0014	0,0014	0,0014			145,77		3 774,19
	1 ОТ						65,91		0,09	73,6	6,62
	3 ЭМ						2 709,39		3,79	18,34	69,51
	2 в т. ч. ОТм						448,92		0,63	73,6	46,37
	4 М									9,42	
	ЗТ		чел.-ч	8,45			0,01				
	ЗТм		чел.-ч	38,7			0,05				
Итого по расценке											
	ФОТ						2 775,30		3,88		76,13
	НР		%	97			97		0,72		52,99
	СП		%	46			46		0,70		51,40
									0,33		24,38
Всего по позиции											
44	ФЕР 11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м³	3,45	3,45	3,45			4,91		151,91
	1 ОТ						28,71		99,05	73,6	7 290,08
	3 ЭМ						50,01		172,53	18,34	3 164,20
	2 в т. ч. ОТм						5,54		19,11	73,6	1 406,50
	4 М						0,37		1,28	9,42	12,06
	Каменная мелочь марки 300		м³	0,11			0,3795				
02.2.02.02		Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м³	0,1			0,345				
02.2.05.04		Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м³	1			3,45				
02.2.05.04		Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м³	0,09			0,3105				
	ЗТ		чел.-ч	3,24			11,18				
	ЗТм		чел.-ч	0,55			1,90				
Итого по расценке											
	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2		м³	1,1			3,795		272,86		10 466,34
	ФОТ						108,40		411,38	9,42	3 875,20
44.1	ФССЦ 02.2.05.04-1777						118,16				8 696,58

