

АКТ
осмотра зданий и сооружений перед ремонтом

Организация: АО «Салехардэнерго»
Объект: Крышная котельная №4.1, инв. №00006676
Адрес: ул. Броднева, 28а

Рабочая комиссия, на основании приказа №ПР-2021-1065 от 23.12.2021 года с целью качественного и своевременного проведения ремонта зданий и сооружений АО «Салехардэнерго»

в составе:

Председателя комиссии:	Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству	Волков Д.В.
Члены комиссии:	Начальник ОППР	Петров К.В.
	Инженер ОППР	Чепуренко А.В.
	Главный инженер СПК	Ганжуров В.К.

произвела осмотр здания (сооружения) Крышная котельная №4.1 и установила следующее:

- В результате протечки воды из технологического оборудования, произошло нарушение поверхностного слоя бетонного пола.
- Дренажное отверстие в полу расположено под станиной технологического оборудования, что осложняет доступ для ремонта и обслуживания.





На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:

- Выполнить восстановление поверхностного гидроизоляционного слоя бетонного пола в помещении;
- Рассмотреть возможность переноса дренажного отверстия сточного трубопровода в место доступное для обслуживания.

Дата «22» августа 2022 года

Подписи комиссии:
Председателя:

Члены комиссии:

	Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству	Д.В. Волков
	Начальник ОППР	К.В. Петров
	Инженер ОППР	А.В. Чепуренко
	Главный инженер СПК	В.К. Ганжуров

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
АО «Салехардэнерго»

Е.В. Федотов

«___» _____ 2023 г.

Наименование объекта: Крышная котельная №5.1б, инв. №00006672; Крышная котельная №4.1, инв. №00006676

Вид ремонта: Капитальный ремонт

Наименование мероприятия: Капитальный ремонт объектов: "Крышная котельная №5.1б и Крышная котельная №4.1»

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
Крышная котельная № 5.1б				
1	Демонтаж кабель-канала 16х10мм по периметру станины без нарушения кабельной магистрали	м	20,9	
2	Демонтаж участка верхнего настила станины из листовой стали толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
3	Зачистка пола от отслоившегося слоя бетона	м ²	59,80	
4	Зачистка стен металлическими щетками по периметру помещения на высоту 120мм от уровня пола	м ²	4,80	
5	Нанесение на бетонный пол и прилегающий участок стены гидрофобной пропитки для бетонной поверхности типа "Аквасил" или аналога	м ²	64,6	Расход 1л раствора на 1м ²
6	Заваривание технологических окон в станине оборудования сплошным швом	м	29	дуговая сварка
6.1	Сталь листовая толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
7	Заваривание щелей и примыканий между элементами оборудования и станиной для предотвращения затекания влаги под станину оборудования котельной	м	6,90	дуговая сварка
8	Окрашивание станины оборудования грунт-эмалью в два слоя	м ²	21,90	
9	Оштукатуривание участка бетонного пола и примыкающего участка стен гидроизоляционным составом толщиной до 12мм	м ²	41,61	Ceresit CN 76
10	Закрытие примыканий станины к бетонной поверхности пола гидроизоляционным составом	м	20,90	Ceresit CN 76
11	Шлифовка поверхности оштукатуренного пола и примыкающих участков стен	м ²	41,61	
12	Обеспыливание поверхности участка бетонного пола и примыкающих участков стен промышленным пылесосом	м ²	41,61	
13	Огрунтовка поверхности пола и примыкающих участков стен раствором лака АДВ-46 в два слоя	м ²	41,61	Разбавление толуолом. Расход 350 грамм на 1м ² на два слоя
14	Монтаж кабель-канала ПВХ 16х10мм с укладкой кабельных магистралей	м	20,9	

Крышная котельная №4.1				
15	Демонтаж кабель-канала 16x10мм по периметру станины без нарушения кабельной магистрали	м	28,6	
16	Демонтаж участка верхнего настила станины из листовой стали толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
17	Зачистка пола от отслоившегося слоя бетона	м ²	88,70	
18	Зачистка стен металлическими щетками по периметру помещения на высоту 120мм от уровня пола	м ²	8,40	
19	Нанесение на бетонный пол и прилегающий участок стены гидрофобной пропитки для бетонной поверхности типа "Аквасил" или аналога	м ²	122,7	Расход 1л раствора на 1м ²
20	Заваривание технологических окон в станине оборудования сплошным швом	м	32,80	дуговая сварка
20.1	Сталь листовая толщиной 6мм	т	0,149	3,16м ²
22	Заваривание щелей и примыканий между элементами оборудования и станиной для предотвращения затекания влаги под станину оборудования котельной	м	7,40	дуговая сварка
23	Окрашивание станины оборудования грунт-эмалью в два слоя	м ²	42,61	
24	Оштукатуривание участка бетонного пола и примыкающего участка стен гидроизоляционным составом толщиной до 12мм	м ²	97,10	Ceresit CN 76
25	Закрытие примыканий станины к бетонной поверхности пола гидроизоляционным составом	м	232,8	Ceresit CN 76
26	Шлифовка поверхности оштукатуренного пола и примыкающих участков стен	м ²	97,10	
27	Обеспыливание поверхности участка бетонного пола и примыкающих участков стен промышленным пылесосом	м ²	97,10	
28	Огрунтовка поверхности пола и примыкающих участков стен раствором лака АДВ-46 в два слоя	м ²	97,10	Разбавление толуолом. Расход 350 грамм на 1м ² на два слоя
29	Монтаж кабель-канала ПВХ 16x10мм с укладкой кабельных магистралей	м	28,6	
Уборка строительного мусора				
30	Погрузка мусора вручную и вывоз на свалку	т	0,6	

Начальник ОППР

Инженер ОППР

Главный инженер СПК

К.В. Петров

А.В. Чепуренко

В.К. Ганжуров

МКУ "РРГЗ"

АИ

АИ Ажеснов

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1052684.28 руб.

« » 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1052684.28 руб.

« » 2023 г.

Главный инженер АО «Салехардэнерго»

/ Е.В. Федотов

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ПК РИК (вер. 1.3.230110)
ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Капитальный ремонт объекта: «Крышная котельная №4.1»
(наименование стройки)

Крышная котельная №4.1, инв. №00006676
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 159
Капитальный ремонт
(наименование конструктивного решения)

Составлен	базисно-индексным	методом	
Основание	Дефектная ведомость		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			(01.01.2000)
Сметная стоимость	1 052,684 (50,250)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих
в том числе			
строительных работ	873,852 (40,291)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих
монтажных работ	68,887 (1,383)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов
оборудования			
прочих затрат			
			Расчетный измеритель конструктивного решения

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
				на единицу измерения	коэф. фиици енты	всего с учётом коэф.фици енты	на единицу измерения	коэф. фиици енты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕРм 08-02-390-01 МПСН, п.10.3 таб.3-4	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (Демонтаж)	100 м	0,286		0,286					978,69	
		ЭМ и ЗТм=0.3; ЗТ=0.3; М=0										
1	ОТ				0,3		154,92		13,29	73,6	978,14	
3	ЭМ				0,3		0,31		0,03	18,34	0,55	
2	в т. ч. ОТм				0,3		0,14		0,01	73,6	0,74	
4	М											
ЗТ			чел.-ч	16,29	0,3		51,53			9,42		
ЗТм			чел.-ч	0,01	0,3	1,40						
Итого по расценке												978,69
ФОТ												978,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов									
		материальные ресурсы							2,08		38,15
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							47,02		442,93
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							319,39		23 507,11
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							329,98		24 286,56
		Итого по Разделу 1 (в базисном и текущем уровнях цен)							184,72		13 595,58
		Временные здания и сооружения							883,16		61 868,12
		Зимнее удорожание							883,16		61 868,12
		Итого							883,16		61 868,12
		Непредвиденные затраты							883,16		61 868,12
		Инфляция							883,16		61 868,12
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							929,97		65 147,13
		Итого по РАЗДЕЛУ 1							47,02		442,93
		НДС на материалы							929,97		65 147,13
		НДС на материалы							9,40		88,59
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 1 с НДС							939,37		65 235,72
		Всего с договорным коэффициентом							939,37		65 235,72
Раздел 2. Строительно-монтажные работы											
5	ФЕР 13-03-002-04	Опругтовка металлических	100 м²	1,227		1,227					7 071,83
		поверхностей за один раз: грунтовой									
		ГФ-021									
		1 ОТ							69,39	73,6	5 107,10
		3 ЭМ							11,31	18,34	207,43
		2 в т. ч. ОТм							0,27	73,6	19,87
		4 М							152,04	9,42	1 757,30
		ЗТ	чел.-ч	5,31		6,52					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке							267,25		7 071,83
5.1	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	-0,009		-0,011			-171,82	9,42	-1 618,54
5.2	ФССЦ 14.2.06.08-0001	Пропитка упрочняющая для бетона "Аквасил"	л	9,17		11,2516			1 238,80	9,42	11 669,50
		ФОТ							69,66		5 126,97
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99			68,96		5 075,70
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			35,53		2 614,75
6	ФЕРм 38-01-006-07	Всего по позиции							1 438,72		24 813,24
		Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, тетки, воронки, желоба, лотки и пр.)	т	0,149		0,149					29 093,32
		1 ОТ							271,72	73,6	19 998,59
		3 ЭМ							456,87	18,34	8 379,00
		2 в т. ч. ОТм							6,37	73,6	468,83
		4 М							509,95	9,42	715,73
		ЗТ	чел.-ч	194		28,91					
		ЗТм	чел.-ч	4		0,60					
		Итого по расценке							804,57		29 093,32
		ФОТ							278,09		20 467,42
	Пр/812-080.0-3	НР	%	95		95			264,19		19 444,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-080.0		%	45					125,14		9 210,34
Всего по позиции											
7	ФССЦ 08.3.05.06-1001	Сталь толстолистовая марка Ст0, толщина более 4 мм	т	0,149		0,149	6 743,93		1 193,90 1 004,85	9,42	57 747,71 9 465,69
Всего по позиции											
8	ФЕР 04-02-006-11	Сварка обсадных труб наружным диаметром: до 630 мм(завариваниепримыкания между элементами оборудования и стальной, длина шва 6,9м)	сварка	2		2			1 004,85		9 465,69 5 653,08
		1 ОТ					25,21		50,42	73,6	3 710,91
		3 ЭМ					36,97		73,94	18,34	1 356,06
		2 в т. ч. ОТм					0,35		0,70	73,6	51,52
		4 М					31,11		62,22	9,42	586,11
		ЗТ	чел.-ч	2,78		5,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,06					
Итого по расценке											
							93,29		186,58		5 653,08
		ФОТ							51,12		3 762,43
	Пр/812-004.0-3	НР	%	111		111			56,74		4 176,30
	Пр/774-004.0	СП	%	45		45			23,00		1 693,09
Всего по позиции											
							266,32		11 522,47		2 414,47
9	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м ²	0,4261		0,4261					
		1 ОТ			2		19,32		16,46	73,6	1 211,46
		3 ЭМ			2		6,01		5,12	18,34	93,90
		2 в т. ч. ОТм			2		0,22		0,19	73,6	13,98
		4 М			2		138,16		117,74	9,42	1 109,11
		ЗТ	чел.-ч	2,13		1,82					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
Итого по расценке											
							163,49		139,32		2 414,47
		Эмаль ПФ-115, серая	т	-0,0076	2	-0,0076	14 312,87		-1 024,71	9,42	-1 024,71
9.1	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Грунт-эмаль по металлу	кг	9,17	2	7,8146	70,91		554,13	9,42	5 219,90
9.2	ФССЦ 14.4.01.07-1002	ФОТ							16,65		1 225,44
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99			16,48		1 213,19
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			8,49		624,97
Всего по позиции											
							609,64		8 447,82		136 504,63
10	ФЕР 11-01-021-03	Устройство покрытий полимерцементных: двухслойных наливных толщиной 12 мм	100 м ²	0,971		0,971					
		1 ОТ					1 105,91		1 073,84	73,6	79 034,62
		3 ЭМ					640,67		622,09	18,34	11 409,13
		2 в т. ч. ОТм					340,91		331,02	73,6	24 363,07
		4 М					5 035,73		4 889,69	9,42	46 060,88
		ЗТ	чел.-ч	124,82		121,20					
		ЗТм	чел.-ч	33,28		32,31					
Итого по расценке											
							6 782,31		6 585,62	9,42	136 504,63
	02.3.01.07	Песок кварцевый	т	-2,4		-2,3304					
10.1	ФССЦ 04.3.02.01-0002	Выравнивающая смесь для полов "Ceresit CN 76"	т	2,4		2,3304	7 154,22		16 672,19	9,42	157 052,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ФЕР 11-01-039-02	ФОТ							1 404,86		103 397,69
		НР	%	118		118			1 657,73		122 009,27
		СП	%	65		65			913,16		67 208,50
Всего по позиции											
11.1	ФССРЦ 04.3.02.01-0002	Устройство плитусов: цементных	100 м	2,328		2,328					482 774,43
		1 ОТ					2,328				20 072,85
		3 ЭМ					103,51		240,97	73,6	17 735,39
		2 в т. ч. ОТм					5,44		12,66	18,34	232,18
		4 М					1,68		3,91	73,6	287,78
		ЗТ	чел.-ч	10,76			25,05		223,49	9,42	2 105,28
11.1	ФССРЦ 04.3.02.01-0002	ЗТм	чел.-ч	0,13		0,30					
		Итого по расценке					204,95		477,12		20 072,85
		Выравнивающая смесь для полов "Ceresit CN 76"	т	0,365		0,8497	7 154,22		6 078,94	9,42	57 263,61
12	ФЕР 13-08-009-01	ФОТ									
		НР	%	118		118					
		СП	%	65		65					
Всего по позиции											
12	ФЕР 13-08-009-01	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м²	0,971		0,971					110 318,86
		1 ОТ									56 190,30
		3 ЭМ					725,96		704,91	73,6	51 881,38
		2 в т. ч. ОТм					236,10		229,25	18,34	4 204,45
		4 М					21,03		20,42	73,6	1 502,91
		ЗТ	чел.-ч	80,04		77,72	11,42		11,09	9,42	104,47
12	ФЕР 13-08-009-01	ЗТм	чел.-ч	2,09		2,03					
		Итого по расценке					973,48		945,25		56 190,30
		ФОТ							725,33		53 384,29
13	ФЕР 13-06-004-01	НР	%	99		99					52 850,45
		СП	%	51		51			369,92		27 225,99
		Обеспыливание поверхности	м²	97,1		97,1			2 033,25		136 266,74
13	ФЕР 13-06-004-01	1 ОТ									4 875,55
		3 ЭМ					0,60		58,26	73,6	4 287,94
		2 в т. ч. ОТм					0,33		32,04	18,34	587,61
		4 М								73,6	
		ЗТ	чел.-ч	0,07		6,80				9,42	
		ЗТм	чел.-ч	0							
14	ФЕР 13-03-002-04	Итого по расценке					0,93		90,30		4 875,55
		ФОТ							58,26		4 287,94
		НР	%	99		99			57,68		4 245,06
14	ФЕР 13-03-002-04	СП	%	51		51			29,71		2 186,85
		Всего по позиции							177,69		11 307,46
		Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м²	0,971		0,971					5 596,19
14	ФЕР 13-03-002-04	1 ОТ									4 041,38
		3 ЭМ					56,55		54,91	73,6	164,14
		2 в т. ч. ОТм					9,22		8,95	18,34	15,46
		4 М					0,22		0,21	73,6	1 390,67
14	ФЕР 13-03-002-04	ЗТ	чел.-ч	152,04							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,31		5,16					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке									
14.1	ФССЦ 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	-0,009		-0,0087	217,81		211,49	9,42	5 596,19
14.2	ФССЦ 14.4.03.01-0002	Лак алкидный: "АДВ-46"	кг	15		14,565	15 620,00		- 135,89	9,42	-1 280,08
		ФОТ					58,58		853,22	9,42	8 037,33
	Пр/812-013.0-3	НР	%	99		99			55,12		4 056,84
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			54,57		4 016,27
							28,11		2 068,99		
15	ФЕРм 08-02-390-01	Всего по позиции									
		Короба пластмассовые: шириной до 40	100 м	0,286		0,286			1 011,50		18 438,70
		мм									3 401,72
		1 ОТ					154,92		44,31	73,6	3 261,22
		3 ЭМ					0,31		0,09	18,34	1,65
		2 в т. ч. ОТм					0,14		0,04	73,6	2,94
		4 М					51,53		14,74	9,42	138,85
		ЗТ	чел.-ч	16,29		4,66					
		ЗТм	чел.-ч	0,01							
		Итого по расценке									
		ФОТ					206,76		59,14		3 401,72
Пр/812-049.3-3		НР	%	102		102			44,35		3 264,16
Пр/774-049.3		СП	%	51		51			45,24		3 329,44
									22,62		1 664,72
16	ФССЦ 20.2.05.04-0023	Всего по позиции									
		Кабель-канал (короб) 16х16 мм	м	24		24			127,00	9,42	8 395,88
		Всего по позиции									
							1,18		28,32		266,77
		Итого прямые затраты по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)									
		в том числе									
		оплата труда							35 780,60		515 925,44
		эксплуатация машин и механизмов							2 585,19		190 269,99
		материальные ресурсы							1 452,32		26 635,55
		Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно)							31 743,09		299 019,90
		Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен)							2 948,32		216 996,35
		Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен)							3 228,63		237 627,07
		Итого по Разделу 2 (в базисном и текущем уровнях цен)							1 714,85		126 213,26
		Временные здания и сооружения							40 724,08		879 765,77
		Зимнее удорожание							40 724,08		879 765,77
		Итого							40 724,08		879 765,77
		Непредвиденные затраты							40 724,08		879 765,77
		Инфляция							42 882,46		926 393,36
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							31 743,09		299 019,90
		Итого по РАЗДЕЛУ 2							42 882,46		926 393,36
		НДС на материалы							6 348,62		59 803,98
		ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 2 с НДС							49 231,08		986 197,34
		Всего с договорным коэффициентом							49 231,08		986 197,34
Раздел 3. Уборка строительного мусора											
17	ФЕРр 69-15-1	Загаривание строительного мусора в									
		мешки	т	0,3		0,3					209,74
		1 ОТ							2,22	73,6	163,39
		3 ЭМ								18,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 в т. ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм	Пр/812-103.0-3 Пр/774-103.0	Итого по расценке ФОТ НР СП	чел.-ч чел.-ч % %	1,03 0 97 44	0	0,31	16,40		4,92	73,6 9,42	46,35
18	ФССЦ 01.7.02.08-0001	Мешки бумажные (крафт-мешки)	1000 шт	0,006		0,006	6 930,24		41,58	9,42	440,12
19	ФССЦлг 01-01-01-041	Всего по позиции							41,58		391,68
		Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,3		0,3	42,98		12,89	18,34	236,40
20	ФССЦлг 03-21-01-005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 5 км	1 т груза	0,3		0,3	6,69		2,01	18,34	236,40
Всего по позиции 36,86											
Итого прямые затраты по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен)											
в том числе											
оплата труда 874,68											
материальные ресурсы											
перевозка											
Итого ФОТ (в базисном и текущем уровнях цен) (справочно) 163,39											
Итого накладные расходы (в базисном и текущем уровнях цен) 438,03											
Итого сметная прибыль (в базисном и текущем уровнях цен) 273,26											
Итого по Разделу 3 (в базисном и текущем уровнях цен) 163,39											
Временные здания и сооружения 158,49											
Зимнее удорожание 71,89											
Итого 1 105,06											
Непредвиденные затраты 1 105,06											
Инфляция 1 105,06											
Сметная стоимость матер. с оборудованием 1 105,06											
Итого по РАЗДЕЛУ 3 1 163,63											
НДС на материалы 438,03											
ВСЕГО по РАЗДЕЛУ 3 с НДС 1 63,63											
Всего с договорным коэффициентом 87,61											
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен) 1 251,24											
ВСЕГО прямые затраты по смете в том числе 1 251,24											
оплата труда 540 786,10											
эксплуатация машин и механизмов 213 938,28											
материальные ресурсы 26 673,70											
перевозка 299 900,86											
Всего ФОТ (справочно) 273,26											
3 269,93 240 666,85											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы							3 560,76		262 072,12
		Всего сметная прибыль							1 900,55		139 880,73
		ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)							41 673,99		942 738,95
		Временные здания и сооружения							41 673,99	1	942 738,95
		Зимнее удорожание							41 673,99	1	942 738,95
		Итого							41 673,99		942 738,95
		Непредвиденные затраты							41 673,99	1	942 738,95
		Инфляция							43 882,71	1,053	992 704,11
		Сметная стоимость матер. с оборудованием							31 836,61		299 900,86
		Итого по смете							43 882,71		992 704,11
		НДС на материалы							6 367,32	20	59 980,17
		ВСЕГО по смете с НДС на материалы							50 250,03		1 052 684,28
		Всего с договорным коэффициентом							50 250,03	1	1 052 684,28

Составил

Инженер сметного отдела




[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

М.И. Денисенко

Проверил

Инженер ОППР



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

А.В. Чепуренко