

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Главный инженер  
АО "Салехардэнерго"  
Е.В. Федотов  
" " 2023 г.

**Наименование объекта:** Арочный склад №1, инв. №00001221

**Вид ремонта:** Капитальный ремонт

**Наименование мероприятий:** Капитальный ремонт объекта: "Арочный склад №1"

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Шлифовка поверхности бетонного пола с удалением бетонного молочка	м <sup>2</sup>	457,6	
2	Обеспыливание поверхности бетонного пола промышленным пылесосом	м <sup>2</sup>	457,6	
3	Грунтовка поверхности бетонного пола раствором полиуретанового клея и уайт-спирита	м <sup>2</sup>	457,6	Расход смеси 300гр на 1м <sup>2</sup>
4	Устройство бесшовного эпоксидно-каучукового покрытия толщиной 15мм	м <sup>2</sup>	457,6	

**Примечание:** при составлении сметы учесть:

- 1 Стоимость материалов;
- 2 Транспортные расходы;
- 3 НДС на материалы.

Начальник ОППР

Инженер ОППР

Начальник ОМТС

\_\_\_\_\_  
К.В. Петров  
\_\_\_\_\_  
А.В. Чепуренко  
\_\_\_\_\_  
И.В. Рогачев